

**PONUDBENI TROŠKOVNIK**  
**SANACIJE KAMENE OBLOGE OBALE dr. ANTE ŠONJE U POREČU - PARENZO**

Red. br.	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupni iznos
----------	-------------	----------------	----------	------------------	--------------

**A) GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI**

- |    |  |                |        |       |       |
|----|--|----------------|--------|-------|-------|
| 1. | Mehaničko - ručno rušenje postojećeg oštećenog i raspucanog kamenog opločenja šetnice zajedno sa postojećom betonskom podlogom d=15 cm te utovar istog u kamion. Obračun po m <sup>2</sup> uklonjenog opločenja.   | m <sup>2</sup> | 162,00 | _____ | _____ |
| 2. | Demontaža i zbrinjavanje postojeće oštećene metalne ograde rampe za pristup osobama sa invaliditetom. Obračun po m'.   | m'             | 11,00  | _____ | _____ |
| 3. | Dobava materijala te priprema podloge za betoniranje nakon uklanjanja oštećenog kamenog opločenja. U jediničnoj cijeni je: dobava, prijevoz, nasipavanje i ručno razastiranje kamenog materijala d= 0 - 30 mm u debljini od 5 cm sa stabiliziranjem podloge sabijanjem vibro pločom do zbijenosti od 80 Mn/m <sup>2</sup> , te ispitivanje zbijenosti kružnom pločom $\phi$ 30 cm sa izdavanjem atesta od strane ovlaštene ustanove. Obračun po m <sup>2</sup> podloge komplet prema opisu stavke. | m <sup>2</sup> | 162,00 | _____ | _____ |
| 4. | Dobava materijala, armiranje armaturnom mrežom Q 188 i betoniranje betonske podloge d= 10 cm na pripremljenu podlogu betonom C 16/20. Obračun po m <sup>2</sup> komplet  | m <sup>2</sup> | 162,00 | _____ | _____ |
| 5. | Dobava i postava u cementni malter d= 5 cm, piljenih kamenih ploča KIRMENJAK dimenzija 30 x slobodno x 3 cm te fugiranje vodonepropusnom fugir masom. Gazna površina kamenih ploča je štokovana radi protukliznosti. Obračun po m <sup>2</sup> ugrađene količine komplet sa radom i materijalom.   | m <sup>2</sup> | 162,00 | _____ | _____ |
| 6. | Dobava materijala, izrada i montaža ograde rampe za pristup osobama sa invaliditetom. Ograda je izrađena od okruglih INOX profila AISI 316 L $\Phi$ 40 mm prema detalju iz Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/2005). Obračun po m' ugrađene ograde komplet sa materijalom i radom.  | m'             | 11,00  | _____ | _____ |
| 7. | Priprema, izrada i montaža trajne informativne ploče pravokutnog oblika najmanjih dimenzija 420 mm x 594 mm (A2 format) i pripadajućeg nosivog stupa. Ploča od aluminijskog lima ili drugog odgovarajućeg materijala, uz uvjet da se ne ugrozi njena namjena i svrha tijekom razdoblja od pet godina. Na ploču aplicirati PVC foliju, metodom digitalnog tiska s prozirnom UV zaštitnom folijom (laminacija), jamstvom na postojanost boja u trajanju od pet godina.                               | kpl            | 1,00   | _____ | _____ |

UKUPNO (GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI):	_____
--	-------

## REKAPITULACIJA:

UKUPNO (GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI):	_____
--	-------

PDV (25%):	_____
------------	-------

SVEUKUPNO:	_____
------------	-------

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadanih stavki Troškovnika.

Za Ponuditelja:

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime ovlaštene osobe  
ponuditelja, potpis i ovjera)