



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTA' DI POREČ - PARENZO**

KLASA: 406-09/15-04/01
URBROJ: 2167/01-05/07-15-3
Poreč – Parenzo, 27.01.2015. godine

Temeljem članka 18. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13 i 143/13), Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 04/14 i 08/14) i Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja i početku postupka bagatelne nabave za radove na izgradnji nogostupa u ulici M. Vlašića KLASA: 406-09/15-04/02, URBROJ: 2167/01-09/01-15-2 od 21.01.2015. godine, ovlaštene predstavnici Naručitelja upućuju

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

za radove na izgradnji nogostupa u ulici M. Vlašića

I. SADRŽAJ POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

1.1. Podaci o javnom naručitelju

Naziv javnog naručitelja: Grad Poreč - Parenzo, Obala maršala Tita 5/1, 52440, Poreč - Parenzo
Sjedište: Obala maršala Tita 5/1, 52440, Poreč - Parenzo
Adresa: Obala maršala Tita 5/1, 52440, Poreč - Parenzo
E-mail: dalibor.radesic@porec.hr
Telefon: 052/451-099
Adresa portala - internetska stranica: www.porec.hr
MB: 2552329
OIB: 41303906494
Odgovorna osoba naručitelja: Gradonačelnik, Edi Štifanić.

1.2. Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju sa ponuditeljima

Osoba ili služba zadužena za kontakt: Upravni odjel za komunalni sustav
Tel: 052/431-160
E-mail: dalibor.radesic@porec.hr

1.3. Predmet nabave: Radovi na izgradnji nogostupa u ulici M. Vlašića.

CPV oznaka: 45213316-1 - Radovi na postavljanju nogostupa

1.4. Odredbe o postupku javne nabave: Provođi se bagatelni postupak javne nabave radova. Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor za radove na izgradnji nogostupa u ulici M. Vlašića

1.5. Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost za cjelokupan predmet nabave ukupno iznosi =209.271,70 kuna (dvijestodevettisućadvijestosedamdesetjednakuisedamdesetlipo) bez PDV-a.

- 2. Vrsta, opseg i količina predmeta nabave:** Količina nabave po predmetu nabave određena je u troškovniku koji je sastavni dio ovog poziva.
- 2.1. Mjesto isporuke predmeta nabave:** Teritorijalno područje Grada Poreča – Parenzo.
- 2.2. Tehničke specifikacije predmeta nabave:** Sukladno važećoj zakonskoj regulativi i troškovniku.
- 2.3. Isporuka predmeta nabave:** Isporuka predmeta nabave treba biti izvršena u roku od 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.
- 2.4. Način izračuna cijene, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene:** Sukladno, članku 8. stavku 1. i stavku 3. Uredbe o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama ("Narodne novine" broj 10/12), cijena ponude je nepromjenjiva. Cijena ponude je fiksna i nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.
U cijeni moraju biti sadržani svi manipulativni troškovi ponuditelja (zavisni troškovi vezani uz izvršenje usluge i dr.).
- 2.5. Rok, način i uvjeti plaćanja:** Naručitelj će plaćanje tražene usluge izvršiti na sljedeći način:
– 100% vrijednosti okončane situacije u zakonskom roku od dana ovjere iste od strane investitora.
Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.
- 2.6. Rok valjanosti ponude:** Rok valjanosti ponude je najmanje 90 (devedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.
- 2.7. Kriterij odabira ponude:** Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena valjane ponude. Ukoliko na nadmetanje pristignu dvije ponude sa istom najnižom cijenom, kao najpovoljnija biti će odabrana ona koja je zaprimljena ranije sukladno članku 96. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi. Sve ostalo će biti regulirano Ugovorom između naručitelja i ponuditelja nakon odabira najpovoljnije ponude.
- 2.8. Jezik na kojem se izrađuje ponuda:** Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku.
- 2.9. Oblik, izrada i dostava ponuda:**
Rok za dostavu ponuda:
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije **do 9. veljače 2015. godine do 10:00 sati**.

Ponuda se može dostaviti pisanim ili elektroničkim putem.

Postupanje kod dostave ponuda pisanim putem:

Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku sa potrebnih prilozima.

Ponuda mora biti pisana neizbrisivim tragom/tintom. Ponuda mora biti dostavljena na način da čini cjelinu.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja, naznakom "Ponuda za radove na izgradnji nogostupa u ulici M. Vlašića" s naznakom: "ne otvaraj".

Ponuda se dostavlja na adresu Naručitelja: Grad Poreč - Parenzo, Upravni odjel za komunalni sustav, Obala maršala Tita 5/1, 52440, Poreč – Parenzo.

Postupanje kod dostave ponuda elektroničkim putem:

Ponuda se dostavlja elektroničkom poštom (e-mailom).

Naslov elektroničke pošte mora glasiti "Ponuda za radove na izgradnji nogostupa u ulici M. Vlašića".

U elektroničkoj pošti mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ponuditelja,

- naziv predmeta nabave,
- popis privitaka elektroničke pošte.
- ponuda se dostavlja u formatu u kojemu nisu mogući ispravci (PDF, JPEG i sl.)

Ponuda se dostavlja na adresu Naručitelja: dalibor.radesic@porec.hr

2.10. Jamstva: Kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka, Ponuditelj je obavezan u slučaju odabira njegove ponude, dostaviti garanciju banke na ime jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka, u visini od 10% (deset posto) od vrijednosti radova sa PDV-om. Bankarska garancija mora biti neopoziva, bezuvjetna, na "prvi poziv" i "bez prigovora". Garancija banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 10% okončane vrijednosti radova sa PDV-om i sa rokom važenja jamstva u roku od dvije godine od uspješno obavljene primopredaje građevine, dostavlja se 8 (osam) dana od dana obostranog potpisa Zapisnika o uspješnoj primopredaji radova. Bankarska garancija će se naplatiti u slučaju da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka, na pisani poziv Naručitelja.

3. Ostale odredbe o ponudi:

- Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi, moraju biti potvrđeni potpisom Ponuditelja
- Ponudu koja nije cjelovita, ili je suprotna odredbama poziva za dostavu ponuda, Naručitelj će isključiti iz sudjelovanja u postupku nabave
- Ponuda i prilozi dostavljeni uz ponudu ne vraćaju se Ponuditelju
- Ponuditelj nema pravo na naknadu troškova za izradu ponude
- Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude
- Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda, ne otvara se i evidentira se kao zakašnjela ponuda. Zakašnjela ponuda se bez odgode neotvorena vraća pošiljatelju.

3.1. Otvaranje ponuda: Ovlašteni predstavnici Naručitelja otvoriti će ponude po isteku roka za dostavu ponuda, a najkasnije 3 (tri) dana od isteka navedenog roka. Otvaranje ponuda nije javno.

3.2. Rok donošenja Odluke o odabiru ili poništenju: Obavijest o odabiru ili poništenju nabave biti će donesena u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, te će ista biti dostavljena zajedno s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda svakom Ponuditelju, bez odgode, na dokaziv način.

3.3. Sukob interesa: Naručitelj izjavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13 i 143/13).

3.4. Ostale informacije: Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8:00 do 12:00 na broj telefona 052/431-160, e-mail: dalibor.radesic@porec.hr ili u prostorijama Grada Poreč - Parenzo-Parenzo, Obala maršala Tita 5, 52440, Poreč – Parenzo.

Stručni suradnik:
Dalibor Radešić, struč. spec. ing. aedif.

Pročelnik:
Marino Poropat, mag. ing. aedif.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Internetske stranice Grada Poreča – Parenzo,
3. Evidencija, ovdje,
4. Pismohrana, ovdje.

III.TROŠKOVNIK:

PONUĐITELJ: _____

(naziv, sjedište, MB, OIB)

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

TROŠKOVNIK

A. Radovi na uređenju prometnica, pješačkih staza i nogostupa

1. PRIPREMNI RADOVI

- | | | | | |
|------|---|-----|--------|----|
| 1.1. | Rušenje postojećih zidova i temelja zidova, te utovari odvoz na gradsku deponiju. Postojeći zidovi su od betona ili bloketa bez obzira na debljinu. Obračun po m3 srušenog zida u zbijenom stanju. | | | |
| | | m3 | 5,00 | a' |
| 1.2. | Vađenje starih i razbijenih betonskih elemenata (rubnjaci, kolni ulazi i sl.) s utovarom i odvozom na gradski deponij. Obračun po m1. | | | |
| | | m' | 32,00 | a' |
| 1.3. | Sječenje šiblja i stabla svih dimenzija, odsijecanje grana, rezanje stabla i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijena, šiblja te starih panjeva i panjeva novo posiječenih stabla, zatim odnošenje šiblja, granja, trupaca i panjeva na odlagalište koje odredi nadzorni inženjer. St. 1-03.1 OTU. Obračun po m2 očišćene površine i komadu uklonjenog stabla.
a) stabla fi 10 - 30 cm. | | | |
| | | kom | 2,00 | a' |
| 1.4. | Podizanje, odnosno spuštanje postojećeg kanalizacijskog i/ili vodovodnog okna radi uklapanja u nove visine asfalta. Obračun po komadu kompletno usklađenog okna. U stavku je uključeno nabavu materijala, prijevoz, oplatu, betoniranje, montiranje poklopca i sve radnje za dovršenje betonskog okna. Dobava armirano betonskog okvira i željeznog poklopca posebno se obračunava. Obračun po komadu. | | | |
| | | kom | 10,00 | a' |
| 1.5. | Pažljivo rušenje - štemanje postojećeg betona oko okvira željeznog poklopca zbog naknadnog asfaltiranja U stavci uključen utovar i odvoz materijala na gradski deponij. Obračun po komadu. | | | |
| | | kom | 2,00 | a' |
| 1.6. | Rezanje postojećeg asfalta reznom pločom na mjestima spojeva postojećeg i novog asfalta. Obračun po m1 urezanog asfalta. | | | |
| | | m | 110,00 | a' |
| 1.7. | Rijanje postojećeg asfaltnog sloja ceste sa utovarom i odvozom izrijanog materijala na deponiju. Obračun po m2 izrijanog asfaltnog sloja. | | | |

	a) debljine sloja asfalta 5 cm	m2	35,00	a'
	b) debljina sloja sloja asfalta 10 cm	m2	35,00	a'
1.8.	Dobava, doprema i betoniranje temelja, zidova, ploča i sl. sa betonom prema uputi nad. inž., izrada potrebne glatke oplata sa podupiranjem, te dobava i montaža armature. Obračun za beton po m3, za oplatu po m2 i za armaturu po kg.			
	a) beton C 16/20	m3	1,00	a'
	b) beton C 25/30	m3	1,00	a'
	c) oplata	m2	5,00	a'
	d) armatura	kg	50,00	a'
1.9.	Nabava, doprema i ugradnja lijevanog željeznog poklopca dimenzija 60×60 cm ili fi 60 cm. Obračun po komadu kompletnog ugrađenog poklopca.			
	a) poklopac nosivosti 5,00 kN	kom	1,00	a'
	b) poklopac nosivosti 25,00 kN	kom	1,00	a'

/PRIPREMNI RADOVI/ ukupno kn:

2. ZEMLJANI RADOVI

2.1.	Strojni površinski iskop humusa i lošijeg materijala u sloju debljine do 30 cm sa utovarom u prijevozno sredstvo. St. 2-01 OTU. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.			
		m3	50,00	a'
2.2.	Strojni široki iskop materijala "A" kategorije koji je određen projektom ili zahtjevom nad. inženjera sa utovarom u prijevozno sredstvo. St. 2-02.1 OTU. Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju.			
		m3	25,00	a'
2.3.	Strojni široki iskop materijala "B" kategorije koji je određen projektom ili zahtjevom nad. inženjera sa utovarom u prijevozno sredstvo. St. 2-02.2 OTU. Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju.			
		m3	67,50	a'
2.4.	Strojni široki iskop materijala "C" kategorije koji je određen projektom ili zahtjevom nad. inženjera sa utovarom u prijevozno sredstvo. St. 2-02.3 OTU. Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju.			
		m3	67,50	a'

2.5.	<p>Prijevoz nekvalitetnog materijala iz iskopa na duljinu koju odredi nadzorni inženjer. Rad obuhvaća odvoz viška materijala na deponiju. St. 2-07, 2-14 OTU.</p> <p>Obračun po m3 stvarno odvezenog materijala u sraslom stanju.</p>			
	a) na dužinu do 5000 m	m3	210,00	a'
	b) na dužinu veću od 5000 m	m3	25,00	a'
2.6.	<p>Strojno uređenje temeljnog tla na površinama ispod postojeće ceste i pješačkog nogostupa primjenom odgovarajućih strojeva. Rad se obavlja nakon što je uklonjen sav humus odnosno lošiji nasipni materijal. Sraslo tlo se treba osposobiti da preuzme opterećenja nove građevine. St. 2-08.1 OTU.</p> <p>Obračun se vrši po m2 stvarno uređenog temeljnog tla.</p>			
		m2	897,80	a'
2.7.	<p>Dobava, doprema i izrada nasipa od kamenog materijala. Komprimiranje slojeva nasipa treba izvršiti tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctov postupak min. Sz.= 95-100%, odnosno modul stišljivosti metodom kružne ploče promjera 30 cm min. Ms.=40 MN/m2. Obračun po m3 stvarno ugrađenog kamenog materijala u zbijenom stanju.</p>			
		m3	25,00	a'
2.8.	<p>Dobava, doprema i izrada pokosa od humusnog materijala u debljini prema uputi investitora bez primjesa grana, korijena i drugih materijala koji nisu pogodni za razvoj vegetacije. Obračun po m2 izrađenog pokosa.</p>			
	a) debljina hum. materijala 10 cm	m2	99,50	a'
2.9.	<p>Izrada pokosa od humusnog materijala iz iskopa sa utovarom i prijevozom unutar gradilišta u debljini prema uputi investitora bez primjesa grana, korijena i drugih materijala koji nisu pogodni za razvoj vegetacije. Obračun po m2 izrađenog pokosa.</p>			
	a) debljina hum. materijala 10 cm	m2	99,50	a'
2.10.	<p>Dobava, doprema i izrada bankine od humusnog materijala u debljini prema uputi investitora bez primjesa grana, korijena i drugih materijala koji nisu pogodni za razvoj vegetacije. Obračun po m2 izrađene bankine.</p>			
	a) debljina hum. materijala 10 cm	m2	140,00	a'
2.11.	<p>Izrada bankine od humusnog materijala iz iskopa sa utovarom i prijevozom unutar gradilišta u debljini prema uputi investitora bez primjesa grana, korijena i drugih materijala koji nisu pogodni za razvoj vegetacije. Obračun po m2 izrađene bankine.</p>			

	a) debljina hum. materijala 10 cm	m2	140,00	a'
2.12.	Izrada bankine. Rad obuhvaća nasipavanje, planiranje i zbijanje kamenog nesepariranog materijala koji se dobro ugrađuje u sloju ovisnom o debljini slojeva kolničke konstrukcije, prosječno širine 50-70 cm. Uvaljana površina bankine mora imati mozaičnu strukturu. Površina bankine mora biti do 1 cm niža od ruba kolnika. U cijenu je uključena doprema materijala, nasipavanje, razastiranje, planiranje i zbijanje odgovarajućim strojevima. Obračun po m2 izradene bankine.			
	a) debljine 5 cm	m2	48,40	a'

/ZEMLJANI RADOVI/ ukupno kn:

3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE

3.1.	Dobava, doprema i ugradnja donjeg nosivog sloja kolnika od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala veličine zrna 0-64 mm debljine sloja 30 cm. St. 5-01 OTU. Obračun po m3 stvarno ugrađenog zrnatog kamenog materijala.	m3	20,00	a'
3.2.	Dobava, doprema i ugradnja donjeg nosivog sloja pješačke staze od mehanički zbijenog nevezanog kamenog materijala veličine zrna 0-30 mm debljine sloja 15 cm. St. 5-01 OTU. Obračun po m2 stvarno ugrađenog materijala.	m2	897,80	a'
3.3.	Dobava, doprema i ugradnja asf.mješavine na principu asfaltbetona po vrućem postupku od drobljenog kamenog materijala, kamene sitneži i drobljenog pijeska. Na površine kolnika ugrađuje se habajući sloj asfalt betona AB 8 u debljini prema nalogu nad. inženjera. St. 6-03 OTU. Obračun po m2 stvarno ugrađenog sloja asfalt betona. b) deb. sloja 4 cm	m2	799,20	a'
3.4.	Skidanje starog asfalta sa utovarom i odvozom na deponiju, izrada tucaničkog zastora 0-30 mm, debljine 5-10 cm, te izrada asfalta BNHS-16 debljine 5 cm. Obračun po m2.	m2	10,80	a'

/KOLNIČKA KONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE/ ukupno kn:

4. OBJEKTI

4.1. Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka.

Rad obuhvaća dobavu tipskih rubnjaka proizvedenih od betona klase C 40/45. Rad obuhvaća iskop temelja, betoniranje temelja betonom klase C 12/15 sa zalijevanjem spojnica cementnim mortom i njegovom betona. Rubnjaci moraju biti ugrađeni točno po određenoj liniji. Za ugrađene rubnjake izvoditelj je dužan podnijeti atest o kvaliteti. U zoni križanja moraju se ugrađivati tipski rubnjaci dužine 33 cm. St. 3-04.7.1 OTU. Obračun po m1 ugrađenog rubnjaka bez obzira na to da li su uspravno ili polegnuto položeni.

a) 15/25/100	m1	102,00	a'
b) 10/20/100	m1	52,00	a'
c) 8/20/100	m1	52,00	a'

4.2. Izrada rampi za sprečavanje arhitektonskih barijera. Rad obuhvaća izradu rampe prema detalju iz projekta (sa čepastim i prugastim taktilnim pločama dimenzija 40×40 cm). U stavku je uključen obrub rampe izrađen od betonskih rubnjaka 10/20. Elementi se ugrađuju na betonsku podlogu C 12/15. U cijenu su uključeni svi troškovi nabave materijala, dopreme, pripreme, izradu rampe i svega ostalog potrebnog za izradu kompletne i funkcionalne rampe. Rampe se postavljaju na mjestima pješačkih prijelaza te mjestima uključivanja pješaka na nogostup sa visinski deniveliranih površina. St. 3-04.7.1 OTU. Obračun se vrši po komadu izvedene rampe.

kom 6,00 a'

/OBJEKTI/ ukupno kn:

5. OPREMA I SIGNALIZACIJA

5.1. Premještanje postojećeg stupa sa prometnim znakovima.

Obračun po komadu.

kom 21,00 a'

/OPREMA I SIGNALIZACIJA/ ukupno kn:

/radovi na uređenju pješačkih staza i nogostupa/ ukupno kn:

REKAPITULACIJA:

- A. Radovi na uređenju prometnica, pješačkih staza i nogostupa**

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO:

Za Ponuditelja:

(ime i prezime ovlaštene osobe
ponuditelja, potpis i ovjera)