

KLASA: 325-02/20-07/605  
URBROJ: 2167/01-53-66-04/4-20-2  
Poreč-Parenzo, 18.12.2020.g.

REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
GRAD POREČ - PARENZO  
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO  
UREĐENJE I GRADNJU  
52440 POREČ

**PREDMET:** Tehničko - tehnološki uvjeti javne odvodnje za izgradnju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine Prometnica i parkiralište na k.č. 4696/1, 4696/6 sve k.o. Poreč, ulica Nade Dimić u naselju Poreč Jug

Veza - Vaš broj: KLASA: 350-05/20-28/000262, URBROJ: 2167/01-10/01-20-0003 od 14.12.2020.

Odvodnja Poreč d.o.o. na osnovu Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča - Parenzo, Općine Tar-Vabriga - Torre-Abrega, Općine Funtana - Fontane i Općine Vrsar - Orsera (Službene novine Istarske županije, br. 23/2016), Odluke o priključenju (Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo, br. 14/2011), Odluke o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo br. 14/2012 i br. 9/2013), Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), u predmetu izdavanja suglasnosti i uvjeta, investitora „GRAD POREČ - PARENZO“ Obala M. Tita 5, OIB: 41303906494, povodom zahtjeva zaprimljenog dana 14.12.2020. godine, kojem prilažete ldejno rješenje namjeravanog zahvata, broj projekta: IR-015/2020, izrađen po tvrtci „SOLID PLUS“ d.o.o. iz Poreča, od prosinca 2020 . godine, izdaje:

## TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE UVJETE JAVNE ODVODNJE

u svrhu izrade Glavnog projekta za zahvat u prostoru:

Izgradnja građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine Prometnica i parkiralište na k.č. 4696/1, 4696/6 sve k.o. Poreč, ulica Nade Dimić u naselju Poreč Jug

1. Na predmetnom području Grada Poreča, u zoni obuhvata radova na izgradnji pristupnih prometnica i parkirališta, izgrađen je sustav javne odvodnje fekalnih otpadnih voda.
2. Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštivati trasu postojećeg sustava javne odvodnje fekalnih otpadnih voda, te je potrebno pripaziti na eventualno aktivnu internu fekalnu kanalizaciju susjednih objekata za koju nemamo evidenciju postojećeg stanja.
3. Prilikom izvođenja radova na izgradnji prometnice i parkirališta, nivelete poklopaca postojećih kontrolnih okana na kolektoru potrebno je prilagoditi sa niveletom planirane prometnice.

4. Tijekom izvođenja radova postojeće kolektore i kanalizacijske priključke potrebno je zaštititi i osigurati da budu u stanju funkcionalne ispravnosti.
5. Kod eventualnih oštećenja trase javne kanalizacije, troškove sanacije snosit će sam investitor ili izvoditelj radova.
6. U prilogu dostavljamo situaciju izvedenog stanja dijela fekalne kanalizacije predmetnog područja naselja Poreč Jug.
7. Izvođenje radova izvoditi pod nadzorom predstavnika Odvodnje Poreč d.o.o..

Stručni suradnik II  
Aleksa Cvitan, dipl.ing.grad.



Direktor  
Milan Laković, dipl.ing



 **ODVODNJA**  
POREČ d.o.o.  
za djelatnost javne odvodnje  
POREČ

Dostaviti:

- 1) Naslovu (putem elektroničkog sustava eKonferencija),
- 2) Arhiva, ovdje



